
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 Kładzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Dom Studencki "Dwudziestolatka" - wymiana drzwi zewnętrznych zgodnie z Umową
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Piastowska 1
INWESTOR : Uniwersytet Wrocławski
ADRES INWESTORA : 50-137 Wrocław ul. Plac Uniwersytecki 1

DATA OPRACOWANIA : 04.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod poz. obm.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYMIANA DRZWI						
1	1.1	ST/B - 0.1	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 A (suma częściowa) (3,10+3,55)*0,5*2,66*2	m ² m ² m ²	----- 0,000 17,689	
					RAZEM	17,689
2	1.2	ST/B - 0.5	Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe z naswietłem w kształcie trapezu i bocznymi stałymi naswietłami - przeszklone - skrzydła po 4 szt zawiasów (3,10+3,55)*0,5*2,66*2	m ² m ²	17,689	
					RAZEM	17,689
2 POSADZKA WIATROŁAPU						
3	2.1	ST/B - 0.1	Rozebranie posadzki z płytek wiatrołap 15,50	m ² m ²	15,500	
					RAZEM	15,500
4	2.2	ST/B - 0.1	Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie 15,50	m ² m ²	15,500	
					RAZEM	15,500
5	2.3	ST/B - 0.7	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 15,50	m ² m ²	15,500	
					RAZEM	15,500
6	2.4	ST/B - 0.7	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2,92*2	m m	5,840	
					RAZEM	5,840
7	2.5	ST/B - 0.7	Listwa wykańczająca 5,840	m m	5,840	
					RAZEM	5,840
3 ROBOTY ZEWNĘTRZNE						
8	3.1	ST/B - 0.1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - do ponownego montażu 1,00	m m	1,000	
					RAZEM	1,000
9	3.2	ST/B - 0.3	Balustrady pochylni stalowe - jak istniejące profile zamknięte zabezpieczone antykorozyjnie 1,10+0,70	m m	1,800	
					RAZEM	1,800
10	3.3	ST/B - 0.8	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady pochylni 12,00	m ² m ²	12,000	
					RAZEM	12,000
11	3.4	ST/B - 0.1	Rozebranie posadzki z płytek 6,32*1,20+1,10*0,60	m ² m ²	8,244	
					RAZEM	8,244
12	3.5	ST/B - 0.1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym 5*2	otw. otw.	10,000	
					RAZEM	10,000
13	3.6	ST/B - 0.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 10,00*0,888	kg kg	8,880	
					RAZEM	8,880
14	3.7	ST/B - 0.2	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 1,10*0,35*0,17 1,10*0,50*0,34	m ³ m ³ m ³	0,065 0,187	
					RAZEM	0,252
15	3.8	ST/B - 0.7	Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie 8,244	m ² m ²	8,244	
					RAZEM	8,244
16	3.9	ST/B - 0.7	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 8,244	m ² m ²	8,244	
					RAZEM	8,244
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE						

Lp.	Kod poz. obm.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	4.1	ST/B - 0.1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany 2,92*3,55*2	m ² m ²	 20,732	
					RAZEM	20,732
18 d.4	4.2	ST/B - 0.1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity 15,50*1,2	m ² m ²	 18,600	
					RAZEM	18,600
19 d.4	4.3	ST/B - 0.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20,732	m ² m ²	 20,732	
					RAZEM	20,732
20 d.4	4.4	ST/B - 0.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18,60	m ² m ²	 18,600	
					RAZEM	18,600
21 d.4	4.5	ST/B - 0.1	Malowanie elewacji farbą fasadową - pilastry 3,89*(0,46+0,27*0,27)*5	m ² m ²	 10,365	
					RAZEM	10,365

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYMIANA DRZWI	1	2
2	POSADZKA WIATROŁAPU	3	7
3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	8	16
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	17	21