

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421141-4 Instalowanie przegród

NAZWA INWESTYCJI : REMONT HOLU NA PARTERZE, POMIESZCZEŃ PARTERU, KUCHNI I ZSY-
PÓW NA ŚMIECI W D.S. "DWUDZIESTOLATKA" USYTUOWANYM PRZY UL.
PIASTOWSKIEJ 1 WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTYCJI : D.S. "DWUDZIESTOLATKA" WROCŁAW UL. PIASTOWSKA 1
INWESTOR : Uniwersytet Wrocławski
ADRES INWESTORA : PL. UNIWERSYTECKI 1 50-137 WROCŁAW
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ZSYPY NA ŚMIECI I KUCHNIE	1	17
2	REMONT PARTERU	18	91
2.1	POMIESZCZENIA PO POCZCIE	18	40
2.2	HOLL	41	53
2.3	BUFET	54	91
2.3.1	ROBOTY MALARSKIE	54	79
2.3.2	POSADZKI - PARKIET	80	88
2.3.3	ROBOTY Z G-K	89	91

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ZSYPY NA ŚMIECI I KUCHNIE			
1 d.1		B.01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.75*1.60*7 -0.25*1.15*7 A (suma częściowa) 6.00*2.85*14 -1.90*1.90*14 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 19.600 -2.013 ----- 17.587 239.400 -50.540 ----- 188.860	
					RAZEM	206.447
2 d.1		B.01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.75*1.60*7 -0.25*1.15*7 A (suma częściowa) 6.00*2.85*14 -1.90*1.90*14 B (suma częściowa) (2.00+4.10+0.55+1.90)*0.50*14 (0.85+6.00+2.30)*0.75*14 -2.00*0.50*14 < okna> C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 19.600 -2.013 ----- 17.587 239.400 -50.540 ----- 188.860 59.850 96.075 -14.000 ----- 141.925	
					RAZEM	348.372
3 d.1		B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 1.75*1.60*7 -0.25*1.15*7 A (suma częściowa) 6.00*2.85*14 -1.90*1.90*14 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 19.600 -2.013 ----- 17.587 239.400 -50.540 ----- 188.860	
					RAZEM	206.447
4 d.1		B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe (2.00+4.10+0.55+1.90)*0.50*14 (0.85+6.00+2.30)*0.75*14 -2.00*0.50*14 < okna> A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 59.850 96.075 -14.000 ----- 141.925	
					RAZEM	141.925
5 d.1		B.01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi białymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1.75*1.60*7 -0.25*1.15*7 A (suma częściowa) 6.00*2.85*14 -1.90*1.90*14	m ² m ² m ² m ² m ²	 19.600 -2.013 ----- 17.587 239.400 -50.540	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Kuchnie - sufity		B (suma częściowa)	m ²	----- 188.860	
					RAZEM	206.447
66 d.1	Kuchnie - ściany	B.01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolorowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2.00+4.10+0.55+1.90)*0.50*14 (0.85+6.00+2.30)*0.75*14 -2.00*0.50*14 < okna> A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	59.850 96.075 -14.000 ----- 141.925	
					RAZEM	141.925
77 d.1	Kuchnie	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowanych 0.60*14 A (suma częściowa)	m m m	8.400 ----- 8.400	
					RAZEM	8.400
88 d.1	Kuchnie	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr.do 50 mm (2.50*2+1.00*2)*14 < c.o.> 4.80*14 < gaz> A (suma częściowa)	m m m m	98.000 67.200 ----- 165.200	
					RAZEM	165.200
99 d.1	Zsyp na śmieci	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metal.drzwi,drzwiczek i elem.pełnych o pow.ponad 0.5 m2 z dwukr.szpachlowaniem (0.45*0.80+0.60*0.30+0.50*2)*7 < klapy zsypowe> A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	10.780 ----- 10.780	
					RAZEM	10.780
1010 d.1	Kuchnie	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową elementów stalowych stołu bez szpachlowania 6*14 A (suma częściowa)	szt. szt. szt.	84.000 ----- 84.000	
					RAZEM	84.000
1111 d.1	Kuchnie	B.01	Wymiana kraterk wentylacyjnych 2*14 A (suma częściowa)	szt. szt. szt.	28.000 ----- 28.000	
					RAZEM	28.000
1212 d.1	Kuchnie - parapety	B.01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) 2.30*(0.30+0.06+0.30)*14 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	21.252 ----- 21.252	
					RAZEM	21.252
1313 d.1	Kuchnie	B.01	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.00*14 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	25.200 ----- 25.200	
					RAZEM	25.200
1414 d.1	Kuchnie	B.01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.00*1.40*14 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	39.200 ----- 39.200	
					RAZEM	39.200

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	15	B.01	Mycie po robotach malarskich posadzek 1.75*1.60*7 -0.25*1.15*7 A (suma częściowa) 6.00*2.85*14 -1.90*1.90*14 B (suma częściowa)	m ²		
				m ²	19.600	
				m ²	-2.013	

				m ²	17.587	
				m ²	239.400	
				m ²	-50.540	

			m ²	188.860		
				RAZEM	206.447	
16 d.1	16	B.01	Zabezpieczenie urządzeń folią - komplet mebli kuchennych 14	kpl.		
				kpl.	14.000	
					RAZEM	14.000
17 d.1	17	B.01	Demontaż i ponowny montaż lamp 7 A (suma częściowa) 2*14 B (suma częściowa)	szt		
				szt	7.000	

				szt	7.000	
				szt	28.000	

				szt	28.000	
					RAZEM	35.000
2			REMONT PARTERU			
2.1			POMIESZCZENIA PO POCZCIE			
18 d.2. 1	18	B.01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.47*5.35 1.80*2.65 3.65*2.65	m ²		
				m ²	29.265	
				m ²	4.770	
				m ²	9.673	

					RAZEM	43.708
19 d.2. 1	19	B.01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.47*5.35 1.80*2.65 3.65*2.65 A (suma częściowa) (5.47*2+5.35*2)*3.20 -2.50*2.10*2 -1.10*2.10 -0.80*2.00*2 (1.00*2+1.40*2)*3.20 -0.80*2.00 (1.80*2+2.65*2)*3.20 -0.80*2.00 (2.65*2+3.65*2)*3.20 -1.50*1.50 -0.80*2.00*3 (1.30*2+1.10*2)*3.20 -0.80*2.00 -0.90*2.00 B (suma częściowa)	m ²		
				m ²	29.265	
				m ²	4.770	
				m ²	9.673	

				m ²	43.708	
				m ²	69.248	
				m ²	-10.500	
				m ²	-2.310	
				m ²	-3.200	
				m ²	15.360	
				m ²	-1.600	
				m ²	28.480	
				m ²	-1.600	
				m ²	40.320	
				m ²	-2.250	
				m ²	-4.800	
				m ²	15.360	
				m ²	-1.600	
				m ²	-1.800	

	139.108					
	RAZEM	182.816				
20 d.2. 1	20	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 43.708	m ²		
				m ²	43.708	
				RAZEM	43.708	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	21	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.			139.11	m ²	139.110	
1					RAZEM	139.110
22	22	B.03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.			43.708	m ²	43.708	
1					RAZEM	43.708
23	23	B.03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.			43.708	m ²	43.708	
1					RAZEM	43.708
24	24	B.03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.			139.11	m ²	139.110	
1					RAZEM	139.110
25	25	B.03	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.			139.11	m ²	139.110	
1					RAZEM	139.110
26	26	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.			43.708	m ²	43.708	
1					RAZEM	43.708
27	27	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.			139.11	m ²	139.110	
1					RAZEM	139.110
28	28	B.01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi białymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.2.			43.708	m ²	43.708	
1					RAZEM	43.708
29	29	B.01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolorowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2.			139.11	m ²	139.110	
1					RAZEM	139.110
30	30	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.2.			1.40*2+0.60	m	3.400	
1					RAZEM	3.400
31	31	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr. do 50 mm	m		
d.2.			3.20*4	m	12.800	
1					RAZEM	12.800
32	32	B.01	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
d.2.			2	szt.	2.000	
1					RAZEM	2.000
33	33	B.01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m ² w jednym miejscu)	m ²		
d.2.			(0.25+0.08+0.25)*5.35	m ²	3.103	
1			(0.25+0.08*0.25)*1.60	m ²	0.432	
					RAZEM	3.535

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	34	B.01	Zmycie stolarki drzwiowej przed malowaniem	m ²		
d.2.			0.80*2.0*1.5*2*4	m ²	19.200	
1					RAZEM	19.200
35	35	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.2.			0.80*2.0*1.5*2*4	m ²	19.200	
1					RAZEM	19.200
36	36	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2.			1.60*1.80	m ²	2.880	
1					RAZEM	2.880
37	37	B.01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2.			0.90*2.00	m ²	1.800	
1			1.10*2.10	m ²	2.310	
			0.80*2.00*4	m ²	6.400	
					RAZEM	10.510
38	38	B.01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.2.			1.50*1.50	m ²	2.250	
1			2.50*2.10*2	m ²	10.500	
					RAZEM	12.750
39	39	B.01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.2.			43.708	m ²	43.708	
1					RAZEM	43.708
40	40	B.01	Demontaż i ponowny montaż lamp	szt		
d.2.			11	szt	11.000	
1					RAZEM	11.000
2.2			HOLL			
41	41	B.01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.			21.00*12.00	m ²	252.000	
2			3.00*1.80	m ²	5.400	
			6.30*1.80	m ²	11.340	
			1.50*1.50*2	m ²	4.500	
			1.50*0.30*26	m ²	11.700	
					RAZEM	284.940
42	42	B.01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.			(21.00*2+12.00*2)*3.00	m ²	198.000	
2			3.50*4*3.00	m ²	42.000	
			(1.20*2+0.40*2)*3.00*3	m ²	28.800	
			-5.15*4.00*5	m ²	-103.000	
			-2.00*2.10	m ²	-4.200	
			5.50*0.80*2	m ²	8.800	
			(4.50*2+2.50+1.50*2)*1.50	m ²	21.750	
			(4.50*2+2.50+1.50*4)*0.20	m ²	3.500	
			60.00	m ²	60.000	
			3.50*5.20	m ²	18.200	
			(8.00*2+3.50*4)*4.00	m ²	120.000	
					RAZEM	393.850

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2.2	43	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome (4.50*2+2.50+1.50*2)*1.50 60.00 3.50*5.20	m ² m ² m ²	 21.750 60.000 18.200	
					RAZEM	99.950
44 d.2.2	44	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 393.85 -99.95	m ² m ² m ²	 393.850 -99.950	
					RAZEM	293.900
45 d.2.2	45	B.01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi białymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 99.95	m ² m ²	 99.950	
					RAZEM	99.950
46 d.2.2	46	B.01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolorowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 293.90	m ² m ²	 293.900	
					RAZEM	293.900
47 d.2.2	47	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowanych 12.00	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
48 d.2.2	48	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr.do 50 mm 36.00	m m	 36.000	
					RAZEM	36.000
49 d.2.2	49	B.01	Zmycie stolarki drzwiowej przed malowaniem 1.00*2.10*2*1.50 0.90*2.00*3*1.50*2	m ² m ² m ²	 6.300 16.200	
					RAZEM	22.500
50 d.2.2	50	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 1.00*2.10*2*1.50 0.90*2.00*3*1.50*2	m ² m ² m ²	 6.300 16.200	
					RAZEM	22.500
51 d.2.2	51	B.01	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.20*2.10*2 1.00*2.10*2 0.90*2.00*2 2.00*2.10	m ² m ² m ² m ²	 5.040 4.200 3.600 4.200	
					RAZEM	17.040
52 d.2.2	52	B.01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 5.15*4.00*7	m ² m ²	 144.200	
					RAZEM	144.200
53 d.2.2	53	B.01	Mycie po robotach malarskich posadzek 284.94	m ² m ²	 284.940	
					RAZEM	284.940
2.3			BUFET			

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3.1			ROBOTY MALARSKIE			
54	54	B.01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.3.1			5.30*5.30	m ²	28.090	
			2.10*1.85	m ²	3.885	
			5.30*4.55	m ²	24.115	
			11.26*5.35	m ²	60.241	
			5.35*3.90	m ²	20.865	
			5.40*3.90	m ²	21.060	
			0.50*(4.75+1.00+2.75)	m ²	4.250	
			2.15*8.95	m ²	19.243	
			3.00*5.40	m ²	16.200	
			3.00*2.40	m ²	7.200	
			2.40*2.20	m ²	5.280	
			2.35*1.80	m ²	4.230	
			2.35*1.60	m ²	3.760	
			2.60*3.15	m ²	8.190	
					RAZEM	226.609
55	55	B.01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.3.1			(5.30*2+5.30*2)*3.20	m ²	67.840	
			-2.60*2.10*2	m ²	-10.920	
			-0.80*2.00	m ²	-1.600	
			(6.30*2+4.55*2)*3.20	m ²	69.440	
			-1.60*2.00*2	m ²	-6.400	
			-1.00*2.60*2	m ²	-5.200	
			-0.80*2.00	m ²	-1.600	
			(1.85*2+2.10*2)*3.20	m ²	25.280	
			-0.80*2.00*3	m ²	-4.800	
			-1.20*2.10	m ²	-2.520	
			(11.25*2+5.35*2+0.75*4)*3.20	m ²	115.840	
			-1.85*2.00	m ²	-3.700	
			-1.20*2.00	m ²	-2.400	
			-0.80*2.00	m ²	-1.600	
			-2.10*2.90*2	m ²	-12.180	
			-1.60*2.00*2	m ²	-6.400	
			-1.00*2.60*2	m ²	-5.200	
			(8.95+0.60+0.35+1.50+2.75+4.40+5.40+5.35+4.40+0.75+2.15+0.50*4+4.40*2-1.00*2)*3.20	m ²	145.280	
			-1.60*2.00*4	m ²	-12.800	
			-1.00*2.60*4	m ²	-10.400	
			-1.20*2.10	m ²	-2.520	
			-0.80*2.00*2	m ²	-3.200	
			-3.10*1.05	m ²	-3.255	
			(3.00*2+5.40*2)*3.20	m ²	53.760	
			-2.50*2.00*2	m ²	-10.000	
			-0.80*2.00	m ²	-1.600	
			(3.60*2+2.40*2)*1.20	m ²	14.400	
			(2.40*2+2.20*2)*1.20	m ²	11.040	
			(2.60*2+3.15*2)*1.20	m ²	13.800	
			(1.60*2+1.80*2+2.35*4)*1.20	m ²	19.440	
			A (suma częściowa)		-----	
				m ²	427.825	
			(2.60+2.10*2)*2*0.30	m ²	4.080	
			(2.10+2.90*2)*2*0.30	m ²	4.740	
			(1.60+1.00+2.60*2)*0.30*8	m ²	18.720	
			(1.85+2.00*2)*0.40	m ²	2.340	
			(2.50+2.10*2)*0.30*2	m ²	4.020	
			(2.60+2.00*2)*0.30	m ²	1.980	
			B (suma częściowa)		-----	
				m ²	35.880	
			226.61	m ²	226.610	
			C (suma częściowa)		-----	
				m ²		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Sufity			m ²	226.610	
					RAZEM	690.315
56	56	B.01	Demontaż boazerii na ścianach i grzejniku	m ²		
d.2.			(0.30*2+0.50)*3.20*2	m ²	7.040	
3.1			(0.30*2+0.80)*1.30	m ²	1.820	
					RAZEM	8.860
57	57	B.01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki krat	szt.		
d.2.			4*3	szt.	12.000	
3.1					RAZEM	12.000
58	58	B.01	Demontaż krat	szt.		
d.2.			3	szt.	3.000	
3.1					RAZEM	3.000
59	59	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.			226.61	m ²	226.610	
3.1					RAZEM	226.610
60	60	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.			427.825	m ²	427.825	
3.1			35.88	m ²	35.880	
					RAZEM	463.705
61	61	B.03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.			226.61	m ²	226.610	
3.1					RAZEM	226.610
62	62	B.03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.			226.61	m ²	226.610	
3.1					RAZEM	226.610
63	63	B.03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.			427.825	m ²	427.825	
3.1			35.88	m ²	35.880	
					RAZEM	463.705
64	64	B.03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.			427.825	m ²	427.825	
3.1			35.88	m ²	35.880	
					RAZEM	463.705
65	65	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.			226.61	m ²	226.610	
3.1					RAZEM	226.610
66	66	B.01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.			427.825	m ²	427.825	
3.1			35.88	m ²	35.880	
					RAZEM	463.705
67	67	B.01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi białymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.2.			226.61	m ²	226.610	
3.1						

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	226.610
68 d.2. 3.1	68	B.01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolorowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 463.71	m ² m ²	 463.710	
					RAZEM	463.710
69 d.2. 3.1	69	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowanych 1.20*4 1.30 1.20*6 0.80*4	m m m m	 4.800 1.300 7.200 3.200	
					RAZEM	16.500
70 d.2. 3.1	70	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych o śr.do 50 mm 3.20*2*8	m m	 51.200	
					RAZEM	51.200
71 d.2. 3.1	71	B.01	Zmycie stolarki drzwiowej przed malowaniem 0.80*2.0*1.5*2*10	m ² m ²	 48.000	
					RAZEM	48.000
72 d.2. 3.1	72	B.01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 0.80*2.0*1.5*2*10	m ² m ²	 48.000	
					RAZEM	48.000
73 d.2. 3.1	73	B.01	Wymiana kraterki wentylacyjnych 8	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
74 d.2. 3.1	74	B.01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m ² w jednym miejscu) (0.25+0.08+0.25)*(5.30*2+3.00*3+5.40+2.60) < parapety okienne> 3.60*1.20 < parapet w kuchni>	m ² m ² m ²	 16.008 4.320	
					RAZEM	20.328
75 d.2. 3.1	75	B.01	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.00*10	m ² m ²	 16.000	
					RAZEM	16.000
76 d.2. 3.1	76	B.01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 2.60*2.10*2 2.10*2.90*2 1.60*2.00*8 1.00*2.60*8 2.50*2.10*2 2.60*2.00*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 10.920 12.180 25.600 20.800 10.500 5.200	
					RAZEM	85.200
77 d.2. 3.1	77	B.01	Mycie po robotach malarskich posadzek 226.61	m ² m ²	 226.610	
					RAZEM	226.610
78 d.2. 3.1	78	B.01	Zabezpieczenie urządzeń folią - komplet 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.000
79	79	B.01	Demontaż i ponowny montaż lamp	szt		
d.2.						
3.1			3.452	szt	3.452	
					RAZEM	3.452
2.3.			POSADZKI - PARKIET			
2						
80	80	B.02	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokół	m ²		
d.2.						
3.2			11.25*5.35-0.50*0.75*2	m ²	59.438	
			2.15*8.95	m ²	19.243	
			4.40*5.40	m ²	23.760	
			1.00*0.50	m ²	0.500	
			5.35*4.40-0.60*0.50	m ²	23.240	
					RAZEM	126.181
81	81	B.02	Oczyszczenie posadzki po demontażu parkietu	m ²		
d.2.						
3.2			126.18	m ²	126.180	
					RAZEM	126.180
82	82	B.02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.						
3.2			126.18	m ²	126.180	
					RAZEM	126.180
83	83	B.02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziumującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.2.						
3.2			Krotność = 5			
			126.18	m ²	126.180	
					RAZEM	126.180
84	84	B.02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziumującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2.						
3.2			126.18	m ²	126.180	
					RAZEM	126.180
85	85	B.02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.						
3.2			126.18	m ²	126.180	
					RAZEM	126.180
86	86	B.02	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
d.2.						
3.2			126.18	m ²	126.180	
					RAZEM	126.180
87	87	B.02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
d.2.						
3.2			126.18	m ²	126.180	
					RAZEM	126.180
88	88	B.02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.2.						
3.2			126.18	m ²	126.180	
					RAZEM	126.180
2.3.			ROBOTY Z G-K			
3						
89	89	B.04	Demontaż zabudowy pod oknem podawczym	m ²		
d.2.						
3.3			3.10*1.00	m ²	3.100	
					RAZEM	3.100

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	90	B.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02 3.10*1.00	m ²		
d.2.	3.3			m ²	3.100	
					RAZEM	3.100
91	91	B.04	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
d.2.	3.3	5		szt.	5.000	
					RAZEM	5.000