

Postępowanie nr BZP.2411.34.2018.EH
Załącznik nr 4 do SIWZ

| |
|-----------------------------------|
| Opis przedmiotu zamówienia |
|-----------------------------------|

Prace restauracyjno - konserwatorskie drewnianego podestu i ławek pod balkonem w Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu.

1. CEL OPRACOWANIA:

Konserwacja drewnianego podestu i ławek pod balkonem w Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. LOKALIZACJA, DANE Z EWDIDENCJI GRUNTÓW:

- Jednostka ewidencyjna: Wrocław
- Obręb: Stare Miasto
- Arkusz Mapy: AM 26
- Nr działki: 3/1
- Nr księgi wieczystej: WR1K/00057999/3
- Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem: A/2903/163, Decyzja z dnia 15.02.1962 r.

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. **Prace konserwatorskie** zgodnie z:

- „Programem Prac Konserwatorskich związanych z renowacją Auli Leopoldina w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu” – w zakresie ławek pod emporą w Auli Leopoldina. Opracowanym przez Panią Annę Babicką i Panią Elżbietę Grabarczyk - **(Załącznik nr 1)**
- Pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 1110/2014 z dnia 29.12.2014 na prowadzenie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym i Pozwoleniem Konserwatorskim nr 114/2016 z dnia 10.02.2016 (zmiana w części wnioskodawcy) oraz Pozwoleniem Konserwatorskim nr 733/2016 z dnia 08.07.2016 r. (zmiana osób prowadzących prace konserwatorskie). – **(Załącznik nr 2)**

2. Uzyskanie zmiany Decyzji o Pozwolenie Konserwatorskie w związku ze zmianą osoby Kierującej pracami na żądanie Miejskiego Konserwatora Zabytków.

3. Wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz fotograficznej dokumentacji porównawczej, w tym na nośniku elektronicznym (w 5 egz. w formie papierowej i 5 egz. płyta CD)

4. Wykonanie tablicy informacyjnej (2 szt.) z podaniem nazwy zadania, nazwą wykonawcy i darczyńcy, uzgodnionej z Zamawiającym.

5. Zakres prac restauracyjno-konserwatorskich drewnianego podestu i ławek pod balkonem w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego:

- ławki ażurowe pod balkonem, wolnostojące – 11 szt.
- ławki pełne pod balkonem, fornirowane – 4 szt.
- ławka pod balkonem z plecami, fornirowana – 1 szt.
- dębowy podest pod tymi ławkami – 1 szt.
- przeniesienie ławek i podestu do miejsca, w którym zostaną poddane konserwacji oraz montaż wszystkich elementów i nałożenie specjalistycznych uszczelek amortyzujących oraz kitów na styku drewna ze ścianą.

prace restauracyjno-konserwatorskie należy wykonać zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich i Pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ławki pełne pod balkonem, fornirowane (4 szt. o wym. 4,80x2,2m), ławki pod balkonem z plecami, fornirowane (1 szt. o wym. 4,80x3,6m) oraz ławki ażurowe, wolnostojące (11 szt. o wym. 2,0x1,25m)

Zakres prac – dezynfekcja, oczyszczenie z powłok malarskich, naprawy stolarskie, wymiana części zdegradowanych elementów ławek, rekonstrukcja brakujących elementów snycerskich, uzupełnienie większych ubytków drewna, wyrównanie – wygładzenie powierzchni drewna, szlifowanie, pokrycie drewna powłoką malarską,

Podest drewniany 60,48 m²

Zakres prac - oczyszczenie drewna, wymiana desek nienadających się do konserwacji, naprawa podestu, demontaż desek, cyklinowanie, uzupełnienie ubytków drewna i pokrycie podestu warstwą ochronną.

Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały wymogowi zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);

- roboty stolarskie związane z pracami restauracyjno-konserwatorskimi przy zabytkach.

4. TERMIN REALIZACJI I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Wykonanie zamówienia: od podpisania umowy **do 20.02.2019 r.**
2. **Uwaga: Prace konserwatorskie będą wykonywane równolegle z pracami konserwatorskimi przy łóżach profesorskich w Auli Leopoldina na obiekcie czynnym, przy pracach konserwatorskich podniebia empery (balkonu), pracach konserwatorskich ław studenckich w części audytoryjnej auli oraz przy pracach związanych z wymianą stolarki okiennej dlatego wymagana będzie ścisła współpraca wszystkich Wykonawców.**
3. **Ze względu na liczne prace konserwatorskie prowadzone w Auli Leopoldina, koniecznym będzie wykonywanie prac restauracyjno-konserwatorskich przy ławkach pod balkonem i ławkach ażurowych poza obrębem Auli. Natomiast prace przy podeście – powinny być prowadzone dopiero po odbiorze prac konserwatorskich podniebia empery czyli po 30.10.2018 r.**
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi o odpowiednich parametrach jakościowych, dopuszczonych do obrotu i do wbudowania, zgodnych z treścią programu prac konserwatorskich.

5. GWARANCJA I RĘKOJMA:

Wykonawca udziela min. 5-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie prace licząc od daty odbioru.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu prac Konserwatorskich.