

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : DS "Parawanowiec"- remont pomieszczeń wraz z wymianą drzwi etap I
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.Grunwaldzka 26
INWESTOR : Uniwersytet Wrocławski
ADRES INWESTORA : 50-137 Wrocław ul. Plac Uniwersytecki 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	STOLARKA DRZWIOWA I i II piętro	1	5
2	WYMIANA LISTEW PRZYŚCIENNYCH I RENOWACJA DESEK ODBOJNICOWYCH	6	9
3	ROBOTY MALARSKIE	10	22

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			STOLARKA DRZWIOWA I i II piętro			
1 1	d.1	ST/B-0.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 52+4	szt. szt.	56.000	56.000
2 2	d.1	ST/B-0.1	Wymiana elementów podłóg - progi 52+4	szt. szt.	56.000	56.000
3 3	d.1	ST/B-0.3	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.85*2.05*52 0.95*2.05*4	m ² m ² m ²	90.610 7.790	98.400
4 4	d.1	ST/B-0.3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - z samozamykaczem, klamki z szyldem wyposażone w zamki patentowe Dw-1 0.80*2.00*52	m ² m ²	83.200	83.200
5 5	d.1	ST/B-0.3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - z samozamykaczem i kratkami wentylacyjnymi, klamki z szyldem wyposażone w zamki patentowe Dw-2 0.90*2.00*4	m ² m ²	7.200	7.200
2			WYMIANA LISTEW PRZYŚCIENNYCH I RENOWACJA DESEK ODBOJNICOWYCH			
6 6	d.2	ST/B-0.5	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne I i II piętro korytarz $((78.00+1.55)*2-0.80*26-0.90*2)*2$ pokoje ściana od wejścia $(2.84*26-0.80*26)*2$	m m m	273.000 106.080	379.080
7 7	d.2	ST/B-0.5	Demontaż i szlifowanie desek odbojnicowych 1.95*3*12*2	m m	140.400	140.400
8 8	d.2	ST/B-0.6	Dwukrotne lakierowanie desek odbojnicowych 1.95*3*0.30*12*2	m ² m ²	42.120	42.120
9 9	d.2	ST/B-0.3	Ponowny montaż desek odbojnicowych 140.40	m m	140.400	140.400
3			ROBOTY MALARSKIE			
10 10	d.3	ST/B-0.6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany pokoje pod farę lateksową $(5.96*2+2.84)*2.55*26-(1.35*1.30+1.35*0.45)*26$ $(5.96*2+2.84)*2.50*26-(1.35*1.30+1.35*0.45)*26$ ościeża $(2.70+1.30*2)*0.15*26$ $(2.70+1.30*2)*0.15*26$ korytarze $(78.00+1.55)*2*2.50-0.80*2.00*26-0.90*2.00*2-(2.70*0.45+2.70*1.35)*9$ $(78.00+1.55)*2*2.50-0.80*2.00*26-0.90*2.00*2-(2.70*0.45+2.70*1.35)*9$ ościeża $(1.35*2+5.40+0.45*2)*0.15*9$ $(1.35*2+5.40+0.45*2)*0.15*9$	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	917.163 897.975 20.670 20.670 308.810 308.810 12.150 12.150	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			pod farbę zmywalną pokoje 303-328 i 403-428 4.84*2.50*26-0.80*2.00*26 4.84*2.50*26-0.80*2.00*26 kuchnie (2.71+3.92)*2*1.50*2 (2.71+3.92)*2*1.50*2	m ² m ² m ² m ²	273.000 273.000 39.780 39.780	
					RAZEM	3123.958
11	11 d.3	ST/B-0.6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany 3123.958	m ² m ²		
					RAZEM	3123.958
12	12 d.3	ST/B-0.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 3123.958	m ² m ²		
					RAZEM	3123.958
13	13 d.3	ST/B-0.6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany 3123.958	m ² m ²		
					RAZEM	3123.958
14	14 d.3	ST/B-0.6	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi i trudnościeralnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych pokoje 4.84*2.50*26-0.80*2.00*26 4.84*2.50*26-0.80*2.00*26 kuchnie (2.71+3.92)*2*1.50*2 (2.71+3.92)*2*1.50*2	m ² m ² m ² m ²	273.000 273.000 39.780 39.780	
					RAZEM	625.560
15	15 d.3	ST/B-0.6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - ściany pokoje (5.96*2+2.84)*2.55*26-(1.35*1.30+1.35*0.45)*26 (5.96*2+2.84)*2.50*26-(1.35*1.30+1.35*0.45)*26 ościeża (2.70+1.30*2)*0.15*26 (2.70+1.30*2)*0.15*26 korytarze (78.00+1.55)*2*2.50-0.80*2.00*26-0.90*2.00*2-(2.70*0.45+2.70*1.35)*9 (78.00+1.55)*2*2.50-0.80*2.00*26-0.90*2.00*2-(2.70*0.45+2.70*1.35)*9 ościeża (1.35*2+5.40+0.45*2)*0.15*9 (1.35*2+5.40+0.45*2)*0.15*9	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	917.163 897.975 20.670 20.670 308.810 308.810 12.150 12.150	
					RAZEM	2498.398
16	16 d.3	ST/B-0.6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity pokoje 2.84*5.96*26 2.84*5.96*26 korytarze 78.00*1.55 78.00*1.55 kuchnie 2.71*3.92*2 2.71*3.92*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	440.086 440.086 120.900 120.900 21.246 21.246	
					RAZEM	1164.464
17	17 d.3	ST/B-0.6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity 1164.464	m ² m ²		
					RAZEM	1164.464
18	18 d.3	ST/B-0.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 1164.464	m ² m ²		
					RAZEM	1164.464

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	19 d.3	ST/B-0.6	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity 1164.464	m ² m ²	 1164.464	
					RAZEM	1164.464
20	20 d.3	ST/B-0.6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych - sufity 1164.464	m ² m ²	 1164.464	
					RAZEM	1164.464
21	21 d.3	ST/B-0.6	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 11*2*4*2*0.20*0.60*2 11*2*4*2*0.20*0.60*2	m ² m ² m ²	 42.240 42.240	
					RAZEM	84.480
22	22 d.3	ST/B-0.6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur do c.o. o średnicy do 50 mm (2.50*2+1.00*2)*4 (2.50*2+1.00*2)*4	m m m	 28.000 28.000	
					RAZEM	56.000