

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : DS "Parawanowiec"- remont pomieszczeń wraz z wymianą drzwi etap II
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.Grunwaldzka 26
INWESTOR : Uniwersytet Wrocławski
ADRES INWESTORA : 50-137 Wrocław ul. Plac Uniwersytecki 1

DATA OPRACOWANIA : 27.11.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	STOLARKA DRZWIOWA	1	9
2	WYMIANA LISTEW PRZYŚCIENNYCH , RENOWACJA DESEK ODBOJNICOWYCH, WYMANA PODŁÓG	10	18
3	ROBOTY MALARSKIE	19	32

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			STOLARKA DRZWIOWA			
1	1	ST/B-0.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 38+3	szt.		
	d.1			szt.	41,000	
					RAZEM	41,000
2	2	ST/B-0.1	Wykucie z muru progów (stalowych lub betonowych) 41*0,90	m		
	d.1			m	36,900	
					RAZEM	36,900
3	3	ST/B-0.1	Wymiana elementów podłóg - progi 38+3	szt.		
	d.1			szt.	41,000	
					RAZEM	41,000
4	4	ST/B-0.3	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,85*2,05*38 0,95*2,05*3	m ²		
	d.1			m ²	66,215	
				m ²	5,843	
					RAZEM	72,058
5	5	ST/B-0.3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne drewniane jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - klamki z szyldem wyposażone w zamki patentowe i wkładki wielozastawkowe (klamka i zamek w kolorze - patyna) Dw-1 0,80*2,00*38	m ²		
	d.1			m ²	60,800	
					RAZEM	60,800
6	6	ST/B-0.3	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne drewniane jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - z kratkami wentylacyjnymi, klamki z szyldem wyposażone w zamki patentowe i wkładki wielozastawkowe (klamka i zamek w kolorze -patyna) Dw-2 0,90*2,00*3	m ²		
	d.1			m ²	5,400	
					RAZEM	5,400
7	7	ST/B-0.3	Zniesienie drzwi wraz z załadunkiem do wywozu 41	szt		
	d.1			szt	41,000	
					RAZEM	41,000
8	8	ST/B-0.3	Wykonanie opaski drewnianej wokół ościeżnicy (2,05*2+0,90)*42	m		
	d.1			m	210,000	
					RAZEM	210,000
9	9	ST/B-0.3	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 0,90*2,05*41*2	m ²		
	d.1			m ²	151,290	
					RAZEM	151,290
2			WYMIANA LISTEW PRZYŚCIENNYCH , RENOWACJA DESEK ODBOJNICOWYCH, WYMANA PODŁÓG			
10	10	ST/B-0.5	Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne korytarz ((78,00+1,55)*2-0,80*26-0,90*2) (52,00+1,55)*2-0,80*22 pokoje ściana od wejścia 2,84*(26+22)-0,80*(26+22)	m		
	d.2			m	136,500	
				m	89,500	
				m	97,920	
					RAZEM	323,920
11	11	ST/B-0.5	Zerwanie cokolika cementowego korytarz ((78,00+1,55)*2-0,80*26-0,90*2) (52,00+1,55)*2-0,80*22 pokoje ściana od wejścia 2,84*(26+22)-0,80*(26+22)	m		
	d.2			m	136,500	
				m	89,500	
				m	97,920	
					RAZEM	323,920
12	12	ST/B-0.5	Demontaż i szlifowanie desek odbojnicowych 1,95*3*(26+12)	m		
	d.2			m	222,300	
					RAZEM	222,300
13	13	ST/B-0.6	Dwukrotne lakierowanie desek odbojnicowych 1,95*3*0,30*(26+12)*2	m ²		
	d.2			m ²	133,380	
					RAZEM	133,380
14	14	ST/B-0.3	Ponowny montaż desek odbojnicowych 222,30	m		
	d.2			m	222,300	
					RAZEM	222,300

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,84*5,96*26 2,84*5,96*22 korytarze 78,00*1,55 52,00*1,55 kuchnie 2,71*3,92*2 2,71*3,92*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	440,086 372,381 120,900 80,600 21,246 21,246	
					RAZEM	1 056,459
26	26 d.3	ST/B-0. 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity 1056,46	m ² m ²	 1 056,460	
					RAZEM	1 056,460
27	27 d.3	ST/B-0. 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 1056,46	m ² m ²	 1 056,460	
					RAZEM	1 056,460
28	28 d.3	ST/B-0. 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity 1056,46	m ² m ²	 1 056,460	
					RAZEM	1 056,460
29	29 d.3	ST/B-0. 6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych - sufity 1056,46	m ² m ²	 1 056,460	
					RAZEM	1 056,460
30	30 d.3	ST/B-0. 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 11*2*4*2*0,20*0,60*2 9*2*4*2*0,20*0,60*2	m ² m ² m ²	 42,240 34,560	
					RAZEM	76,800
31	31 d.3	ST/B-0. 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur do c.o. o średnicy do 50 mm (2,50*2+1,00*2)*4 (2,50*2+1,00*2)*4	m m m	 28,000 28,000	
					RAZEM	56,000
32	32 d.3	ST/B-0. 6	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych (ościeża drzwiowe w kuchniach) 3*20	plyt. plyt.	 60,000	
					RAZEM	60,000