

WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO WIĘZBY DACHOWEJ

A – SKRZYDŁO WSCHODNIE – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

Lp.	Element	Przekrój cm	Pole przekroju m ²	Długość mb	Ilość szt.	Razem mb	Objętość m ³
1	Krokiew	12x24	0,0288	4,5	13	58,5	1,685
				5,5	13	71,5	2,060
				4,0	13	52,0	1,498
				4,8	13	62,4	1,797
				6,0	13	78,0	2,247
2	Nadbitka	12x12	0,0144	2,0	13	26,0	0,374
3	Płatew	16x20	0,032	11,8	4	47,2	1,510
4	Słup	16x16	0,0256	2,5	4	10,0	0,256
				1,4	4	5,6	0,144
				0,8	8	6,4	0,164
5	Miecz	12x14	0,0168	1,5	20	30,0	0,504
6	Kleszcze	6x16	0,01	4,0	8	32	0,320
7	Murata	14x14	0,0196	11,8	7	82,6	1,619
8	Murata	10x10	0,01	11,8	2	23,6	0,236
Razem							14,414
Dodatek 10% na elementy pomocnicze i uzupełniające							1,441
Razem							15,855 m ³

B – SKRZYDŁO WSCHODNIE – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

Lp.	Element	Przekrój cm	Pole przekroju m ²	Długość mb	Ilość szt.	Razem mb	Objętość m ³
1	Krokiew	12x24	0,0288	5,7	62	353,4	10,178
				7,2	62	446,4	12,856
2	Nadbitka	12x12	0,0144	1,7	62	113,9	1,640
3	Płatew	16x20	0,032	24,8	1	24,8	0,794
4	Słup	16x16	0,0256	2,0	9	18,0	0,461
5	Miecz	12x14	0,0168	1,5	16	24,0	0,403
6	Kleszcze	6x16	0,01	6,0	18	108,0	1,080
7	Murata	14x14	0,0196	26,6	27	255,6	4,699
8	Murata	10x10	0,01	24,8	2	49,6	0,050
Razem							32,161
Dodatek 10% na elementy pomocnicze i uzupełniające							3,261
Razem							35,422 m ³

C – SKRZYDŁO PÓŁNOCNE

Lp.	Element	Przekrój cm	Pole przekroju m ²	Długość mb	Ilość szt.	Razem mb	Objętość m ³
1	Krokiew	8x18	0,0144	6,0	40	240,0	3,456
				4,2	2	8,4	0,121
				3,1	2	6,2	0,089
				2,0	2	4,0	0,058
				0,8	2	1,6	0,023
2.	Krokiew koszowa	16x24	0,0384	8,0	2	16,0	0,615
3	Nadbitka	8x12	0,01,	1,20	40	48,0	0,480
4.	Kleszcze	6x16	0,01	4,0	44	176	1,760
5.	Murlaty	14x14	0,0196	18,40	2	36,8	0,721
				20,0	2	40,0	0,784
Razem							8,107
Dodatek 10% na elementy pomocnicze i uzupełniające							0,811
Razem m ³							8,918